

## PRZEDMIAR INWESTORSKI 000-01-17E

Budowa: Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murowanego przy kościele w Cekcynie  
- Etap I

Obiekt: Cekcyn - Ogrodzenie murowane częściowe

Rodzaj robót: Cekcyn-Roboty budowlane montażowe

Lokalizacja: Cekcyn, Gmina Cekcyn  
Dz. nr 796/1

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego  
Ul. Wczasowa 12  
89-511 Cekcyn

PRZEDMIAR 000-01-17E

Strona 1

04-07-2017

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Remont ogrodzenia fundamenty i plot ceglany otynkowany jednostronnie		
1	10	KNR 401-01-04-02-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m <sup>3</sup>	11,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Fundament plotu	28,00*0,80*0,50	11,200
1	20	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zniwiecenie	m <sup>2</sup>	23,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Fundament plotu	28,00*0,85	23,800
1	30	PKZ 1908-01-21-03-00	Spoinowanie murów z kam łamanego bez wykucia	m <sup>2</sup>	23,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Fundament od ulicy	28,00*0,85	23,800
1	40	PKZ 1908-01-03-04-00	Uzupełnienie tynków zewn szlach cyklin słupów belek do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,000
1	50	KNR 202-06-07-02-00	Izolacja z folii polietylenowej kubelkowej.	m <sup>2</sup>	23,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Fundament od ulicy	28,00*0,85	23,800
1	60	KNR 401-01-05-02-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	11,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Fundament plotu	28,00*0,80*0,50	11,200
1	70	KNNR N003-06-01-01-00	Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach i filarach	m <sup>2</sup>	51,240
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Plot od str. kościoła	28,00*(1,42+0,41)	51,240
1	80	PKZ 1908-01-01-02-00	Uzupełnienie tynków zewn kat III wap i cem-wap do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51,240
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Plot od str. kościoła	28,00*(1,42+0,41)	51,240
1	90	PKZ 1908-01-05-01-00	Dodatek za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych	m <sup>2</sup>	51,240
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Plot od str. kościoła	28,00*(1,42+0,41)	51,240
1	100	PKZ 1915-01-02-03-00	Malowanie elewacji farbą "szwedzką" z zagrunt - jednokrotne	m <sup>2</sup>	51,240
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Plot od str. kościoła	28,00*(1,42+0,41)	51,240
2			Remont ogrodzenia plot murowany		
2	10	KNR 401-01-04-02-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m <sup>3</sup>	7,520
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Fundament plotu narożnik	9,40*0,80*1,00	7,520
2	20	PKZ 1904-09-05-05-00	Rozebranie murów grub ponad 1 c na zapr cem-wap	m <sup>3</sup>	5,180
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		1	Narożnik słupek		0,909
		2	Murki		4,271
2	30	PKZ 1904-09-05-08-00	Rozebranie murów z kam łamanego na zapr wap,cem-wap	m <sup>3</sup>	4,050
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Narożnik i murek	7,50*0,40*1,35	4,050
2	40	PKZ 1903-02-01-01-00	Przygotowanie i montaż zbrojenia clem prostych do ø 12 mm	kg	39,960
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Lawam żelbetonowa	7,50*6*0,888	39,960
2	50	KNR 202-02-02-01-02	Lawy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20	m <sup>3</sup>	1,350
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Lawa	7,50*0,60*0,30	1,350
2	60	KNR 404-10-01-02-00	Przygotowanie cegły pełnej całej na zaprawie wapiennej z rozbiórki	szt	1050,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Cegła	7,50*140,00	1050,000
2	70	PKZ 1904-01-01-08-01	Fundamenty z kamienia polnego na zapr cem-wap	m <sup>3</sup>	6,016
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Fundament	9,40*0,40*1,60	6,016
2	80	PKZ 1904-02-02-01-01	Mury z ceg gotyckiej grub 1 c zapr cem-wap - 50% z odzysku	m <sup>3</sup>	11,175
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Murki	7,50*1,49	11,175
2	90	KNR 401-03-11-06-00	Uzupełnienie rolek szerokości 1 cegły pochyło na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	16,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Roleki	16,000	16,000
2	100	PKZ 1904-06-03-01-00	Słupy i filarki międzyok 1 1/2x1 1/2 z cegły zapr cem-wap	metr	3,000
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Słupki	2,00*1,50	3,000
2	110	PKZ 1904-05-01-02-00	Wykonanie kształtki profil łatwy o pow prostej - wozówka	szt	150,000
2	120	KNR 401-03-07-05-00	Przemurowanie pęknięć w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie cementowej	metr	7,500
2	130	PKZ 1908-01-21-07-00	Spoinowanie murow gładkich z cegły gotyckiej	m <sup>2</sup>	52,650
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Mur od str. ulicy	28,00*1,50	42,000
		2	Murki od str. ulicy	7,50*1,42	10,650
2	140	KNR 202-02-19-05-00	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominiów średniej grub 7 cm - czapki spadkowe	m <sup>2</sup>	1,920
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Słupki	0,40*0,40*12	1,920
2	150	KNR 040-01-01-01-00	Przeciwilgociowa izolacja poziomych ścian murowanych - parapety	m <sup>2</sup>	14,288
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Parapety murków	(7,22+28,50)*0,40	14,288
2	160	923-01-01-03-00	Zmycie z podłoża osadów tłustych, biologicznych, młeczka cementowego itp	m <sup>2</sup>	50,410
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Murek płotu	(28,00+7,50)*1,42	50,410
2	170	KNR 0-26-06-40-06	Scalenie kolorystyczne elewacji ceglanych	m <sup>2</sup>	50,410
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
		1	Murek płotu	(28,00+7,50)*1,42	50,410
5			Nadzor konserwatorski nad robotami		
5	10	Kalkulacja własna	Nadzór konserwatorski nad robotami	kmpł	1,000

inż. Jan Madej†  
 Upr. Nr UAN 7-7270/150/89  
 konstr.-budow. i projektowe