

**PRZEDMIAR INWESTORSKI 000-01-17G**

CPV:

Budowa: Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murowanego przy kościele w Cekcynie  
- Etap II  
 Obiekt: Cekcyn - Ogrodzenie murowane częściowe  
 Rodzaj robót: Cekcyn-Roboty budowlane montażowe  
 Lokalizacja: Cekcyn ,Gmina Cekcyn  
 Dz. nr 796/1

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego  
 Ul.Wczasowa 12  
 89-511 Cekcyn

PRZEDMIAR 000-01-17G

Strona 1

16-04-2018

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Remont ogrodzenia fundamenty i płot ceglany otynkowany jednostronnie od ulicy				
1	10	KNR 401-01-04-02-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m <sup>3</sup>	8,980
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Fundament płotu	22,45*0,80*0,50		8,980
1	20	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	17,960
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Fundament płotu od ulicy	22,45*0,80		17,960
1	30	PKZ 1908-01-21-03-00	Spoinowanie murów z kam łamanego bez wykucia	m <sup>2</sup>	17,960
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Fundament płotu	22,45*0,80		17,960
1	40	PKZ 1908-01-05-01-00	Dodatek za dodanie do zaprawy środków wodoszczelnych	m <sup>2</sup>	124,201
1	50	PKZ 1908-01-01-02-00	Uzupełnienie tynków zewn kat III wap i cem-wap do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	34,573
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Murki płotu	22,45*1,54		34,573
1	60	KNR 202-06-07-02-00	Izolacja z folii polietylenowej kubelkowej.	m <sup>2</sup>	17,960
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Fundament płotu	22,45*0,80		17,960
1	70	KNR 401-01-05-02-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	8,880
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Fundament płotu	22,20*0,80*0,50		8,880
1	80	KNR 401-03-48-02-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	8,082
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parapetry płotu	22,45*0,36		8,082
1	90	KNR 401-03-11-06-00	Uzupełnienie rolek szerokości 1 cegły pochyło na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	22,450
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parapet płotu	22,45		22,450
2	Remont ogrodzenia płot murowany				
2	10	KNR 401-01-04-02-00	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m <sup>3</sup>	8,840
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Fundament płotu odchylonego	11,05*0,80*1,00		8,840
2	20	KNR 401-01-05-02-00	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	m <sup>3</sup>	8,840
2	30	PKZ 1904-09-05-05-00	Rozebranie murów grub ponad 1 c na zapr cem-wap	m <sup>3</sup>	7,474
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		1	Słupki		1,376
		2	Murki		6,098
2	40	PKZ 1904-09-05-08-00	Rozebranie murów z kam łamanego na zapr wap,cem-wap	m <sup>3</sup>	5,100
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Fundament murek odchylony	8,50*0,40*1,50	5,100
2	50	PKZ 1903-02-01-01-00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem prostych do ø 12 mm	kg	60,384
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ława żelbetonowa pod plot	8,50*8*0,888	60,384
2	60	PKZ 1903-02-01-01-00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem prostych do ø 12 mm	kg	22,644
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Strzemiona	8,50/0,15*1,80*0,222	22,644
2	70	KNR 202-02-02-01-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-20	m <sup>3</sup>	1,530
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ława	8,50*0,60*0,30	1,530
2	80	KNR 404-10-01-02-00	Przygotowanie cegły pełnej całej na zaprawie wapiennej z rozbiórki	szt	1350,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Cegła	9,00*150,00	1350,000
2	90	PKZ 1904-01-01-08-01	Fundamenty z kamienia polnego na zapr cem-wap	m <sup>3</sup>	2,880
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Fundament	9,00*0,40*0,80	2,880
2	100	PKZ 1904-02-02-02-01	Mury z wystrojem z ceg gotyckiej grub 1 c zapr cem-wap 50% z odzysku	m <sup>3</sup>	6,353
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Mury	16,50*0,25*1,54	6,353
2	110	KNR 401-03-11-06-00	Uzupełnienie rolek szerokości 1 cegły pochyło na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	18,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rolki	18,50	18,500
2	120	PKZ 1904-06-03-01-00	Słupy i filarki międzyok 1 1/2x1 1/2 z cegły zapr cem-wap	metr	7,500
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Słupki	5,00*1,50	7,500
2	130	PKZ 1904-05-01-02-00	Wykonanie kształtki profil łatwy o pow prostej - wozówka	szt	150,000
2	140	PKZ 1908-01-01-02-00	Uzupełnienie tynków zewn kat III wap i cem-wap do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28,490
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Tynki	18,50*1,54	28,490
2	150	PKZ 1908-01-21-03-00	Spoinowanie murów z kam łamanego bez wykucia	m <sup>2</sup>	21,090
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Fundament z boku	22,20*0,95	21,090
2	160	KNR 202-06-07-02-00	Izolacja z folii polietylenowej kubelkowej.	m <sup>2</sup>	17,760
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Fundament płotu po przemurowaniu	22,20*0,80	17,760
2	170	PKZ 1908-01-21-07-00	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej	m <sup>2</sup>	68,838
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Mur od str. ulicy	22,50*1,54	34,650
		2	Murki od str. bocznej	22,20*1,54	34,188
2	180	KNR 202-02-19-05-00	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów średniej grub 7 cm - czapki spadkowe	m <sup>2</sup>	1,280
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Słupki	0,40*0,40*8	1,280
2	190	KNR 040-01-01-01-00	Przeciwilgociowa izolacja poziomych ścian murowanych - parapety	m <sup>2</sup>	18,753
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Parapety płotu	(22,20+22,45)*0,42	18,753
2	200	923-01-01-03-00	Zmycie z podłoża osadów tustych, biologicznych, mlecza cementowego itp.	m <sup>2</sup>	68,838
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Mur od str. ulicy	22,50*1,54	34,650
		2	Murki od str. bocznej	22,20*1,54	34,188
2	210	KNR 0-26-06-40-06	Impregnacja -scalenie kolorystyczne elewacji ceglanych preparatem do hydrofobizacji	m <sup>2</sup>	68,838
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Mur od str. ulicy	22,50*1,54	34,650
		2	Murki od str. bocznej	22,20*1,54	34,188

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5			Nadzór konserwatorski nad robotami		
5	10	Kalkulacja własna	Nadzór konserwatorski nad robotami	kompl	1,000